



STOLARKA DRZWIOWA 3

NAZWA		WEWNĘTRZNE DRZWI ALUMINIOWE		
KLASA UŻYTKOWA		KLASA MECHANICZNA DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NP. SYSTEM METALPLAST LUB INNY O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH		
TYP MATERIAŁ KOLOR		DRZWI PRZESZKLONE SZKLENIE SZKŁO HARTOWANE, BEZPIECZNE P2 PROFILE ALUMINIOWE RAL 9006	OKUCIA, POCHWYT STAL KVASOODP. SATYNA LAMINOWANIE PERG. ZE WZOREM (NP. GEOMETRYCZNE KWADRATY)	
WYMAGANE PARAMETRY				
WYPOSAŻENIE P.POŻ				
SYMBOL		D7	D6	
SCHEMAT SKALA 1:50				
WYM.W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W CM	So	90+30	90	
	Ho	200	200	
WYM. ŚWIETLE OTWORU W CM	S	130	100	
	H	205	205	
SKRZYDŁO		PÓŁTORASKRZYDŁOWE	LEWE	PRAWY
PIWNICA				
PARTER		1 PRAWY		1
PIĘTRO				
ILOŚĆ W SZT.		1	1	
INNE,UWAGI		ZAMAWIAĆ W KOMPLECIE Z POCHWYTAMI/KLAMKAMI, ZAMKAMI : RODZAJ, ILOŚĆ ZAMKÓW, KLUCZY UŚCIŚLIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM.		

INWESTOR: <b>GMINA KOZIENICE</b> ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<b>MAWAR</b> PRACOWNIA USŁUG INŻYNIERSKICH <b>BIURO PROJEKTÓW</b> LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL. 695046088	
OBJEKT : <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH, OBEJMUJĄCA DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b>					
ADRES : <b>UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 4, 26-900 KOZIENICE, DZIAŁKA 6779</b>					
STADIUM : <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>					
NAZWA : <b>STOLARKA DRZWIOWA 3</b> SKALA 1:50					
PROJEKTANT CZ.BUDOWLANA		JACEK MAZUREK SPECJ. ARCHITEKTOWNICZNA NR UPR. 03/LOIA/03		DATA LISTOPAD 2020	
PROJEKTANT CZ.BUDOWLANA		RYSZARD MAZUREK SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR UPR. 216/LB/76		RYSUNEK NR <b>B6</b>	