
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do m Janików Folwark- przebudowa słupa SN
ADRES INWESTYCJI : Janików
INWESTOR : GMINA KOZIENICE
ADRES INWESTORA : UL. PARKOWA 5 26-900 KOZIENICE
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Bąder
DATA OPRACOWANIA : 22-12-2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22-12-2017

Data zatwierdzenia

Stanisław Bąder

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Janików domki socjalne wymiana słupa SN					
1		Wymiana słupa linii SN			
1 KNNR-W 9 d.1 1304-06 analogia		Odkopanie i demontaż słupów sprzętem mechanicznym	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 KNNR-W 9 d.1 1301-02		Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35-50 mm2 na słupach żelbetowych	km/3 przew. km/3 przew.	0.050	
	0.05				
				RAZEM	0.050
3 KNNR-W 9 d.1 1303-01		Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 KNNR-W 9 d.1 1303-03 analogia		Demontaż izolatorów łańcuchowych LPU na słupach	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5 KNNR-W 9 d.1 1307-01		Rozmontowanie słupów zdemontowanych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 KNNR 5 d.1 1402-03		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m	sta- now. sta- now.	1.000	
	1				
				RAZEM	1.000
7 KNNR 5 d.1 1406-03		Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m	słup słup	1.000	
	1				
				RAZEM	1.000
8 KNNR 5 d.1 1409-02		Montaż układów rozłącznikowych RUN/III	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 KNNR 5 d.1 1411-03		Montaż przewodów izolowanych o przekroju 50 mm2 linii napowietrznej- wymiana przewodów AFL 6-35 na przewód niepełnoizolowany PAS 50	km/3 przew. km/3 przew.	0.050	
	0.05				
				RAZEM	0.050

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	deski iglaste obrzynane	m ³	0.02		0.02			
2.	fundament skręcany żelbetowo-stalowy typ FS-1	kpl.	1.00		1.00			
3.	napęd ręczny rozłącznika	szt.	2.00		2.00			
4.	obejma ob-5	szt.	3.00		3.00			
5.	płyta stopowa	szt.	1.00		1.00			
6.	przewód PAS 50 12/20 kV	m	52.00		52.00			
7.	RUN-III/24/4	szt.	2.00		2.00			
8.	słup kompletny ROKp2o-13,5/12/E	szt.	1.00		1.00			
9.	uchwyt krańcowy typ SO	szt.	6.00		6.00			
10.	uchwyt odciągowokabłąkowy	szt.	3.00		3.00			
11.	zacisk kabłąkowy-50-70	szt.	6.00		6.00			
12.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: