

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Id - zgłoszenia		PODGiK.6640.1720.2017
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	140705_4
	nazwa	Kozienice- miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0004
	nazwa	Kozienice
Numer działki		Wg lokalizacji
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7
	wysokości	Kronsztad 60
sekcja		7.159.25.19.4.4 7.159.25.20.3.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		linia ciągła
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano

mgr inż. Łukasz Siderski
USŁUGI GEODEZYJNE
AZYMUT
tel. 506 484 220
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 go Maja
NIP: 812-167-50-95 Regon: 141600711

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Kozienice dn, 15.12.2017 r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Łukasz Siderski
Nr upr. 20035

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

JAKO PRZYŁĄCZE KABLOWE OŚWIETLENIA DROGOWEGO
PROJETUJE SIĘ:

YAKXs 4 x 35mm2 - długość 171 m w tym
trasa 143 m x 1,04 +20 m słupy oświetleniowe +2m słup istniejący
RURY OCHRONNE SRS 110 dł 14 m, DVK 110 dł 2 m
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Bednarka FE/ZN 25x 4- trasa 143 m
połączona z zaciskiem PEN w złączu słupowym
SŁUPY STALOWE O WYS 8 m

UWAGI.

1.Długość całkowita kabla ośw. YAKXS 4 x 35 mm2 zawiera:
4 % po trasie, 2 m na wprowadzenie do słupa
2.Projektowane słupy metalowe o wys. 8 m
z wysięgnikami 1,5 m, oraz słupy metalowe o wys 5 m
3.Wysokość zawieszenia opraw : 9 m
4.Oprawy sodowe w II klasie ochronności, IP 66, IK 10 , źródła światła o mocy 100 W
5.Oprawa chroniona wkładką bezpiecznikową Wt 400 V , E-14, 6A topikową DO gG 6 A w gnieździe bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,
7. Oprawy kolejno zasilić naprzemian z różnych faz,
8. Szczegóły zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych w opisie i ST
9. Zasilanie z lini NN "Kozienice Mleczarnia""- TN-C

INWESTYCJA
Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia w . Kozienice ul. Waryńskiego gm. kozienice

INWESTOR GMINA KOZIENICE
UL. PARKOWA 5
26-900 KOZIENICE

TREŚĆ RYSUNKU
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT (UPRAWNIENIA BRANŻA ELEKTRYCZNA)	DATA	PODPIS	SKALA
inż. PIOTR BUJANOWICZ upr.proj. GP-III-7342/33/94	12-2017		1:500
			BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY — NR.RYS. 1/E

...że niniejszy zasób archiwalny powstał w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany ... ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

...ego wprowadzenia państwowy zasób ...dezyjnych i kartograficznych

...ntyfikator ewidencyjny materiału ...sobu geodezyjnego i kartograficznego

...ata wpisu do ewidencji materiału ...ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

...mię, nazwisko i podpis osoby ...reprezentującej organ

STAROSTA KOZIENICKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
P. 1407.2018.5
03. STY. 2018
Z up. STAROSTY
Jan Michalak
KIEROWNIK Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej