

Przedmiar robót

Budowa ulicy Podlesie w miejscowości Nowiny do granicy m. Kociołki

Budowa: **Budowa ulicy Podlesie w miejscowości Nowiny do granicy m. Kociołki**

Obiekt lub rodzaj robót: **Organizacja ruchu**

Lokalizacja: **Gmina Kozienice**

Nazwa i kod CPV: **45233290-8 Instalowanie znaków drogowych**

Inwestor: **Gmina Kozienice**

Parkowa 5

26-900 Kozienice

Data opracowania:

2018-07-12

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla nowoprojektowanej ulicy gminnej Podlesie

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

2. Metoda sporządzenia kosztorysu

Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego

3. Dane dotyczące robót przygotowawczych

O ile nie zaznaczono inaczej wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP (w tym ogrodzenie i zabezpieczenie terenu) ujęte zostały w kosztach pośrednich.

4. Dane dotyczące robót ziemnych

O ile nie zaznaczono inaczej koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów budowlanych ujęty został w kosztach pośrednich. Gruz oraz inne materiały z rozbiórki stają się własnością wykonawcy.

5. Inne ustalenia

W przedmiarze robót ewentualne krotności kosztorysowe umieszczono w kolumnie "Opis robót". Koszt zajęcia pasa drogowego ujęty został w kosztach pośrednich.

Przedmiar robót

Nr	SST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych Budowa ulicy Podlesie w miejscowości Nowiny do granicy m. Kociołki		
1		Element	BRD i organizacja ruchu		
1.1	D 07.02.01	KNR201/312/9	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² , głębokość do 1m, kategoria gruntu I-II	szt	19
1.2	D 07.02.01	KNNR6/702/8	Zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt	5
1.3	D 07.02.01	KNNR6/808/8	Słupki do znaków - rozebranie	szt	2
1.4	D 07.02.01	KNR401/203/2	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany	m ³	0,7
1.5	D 07.02.01	KNNR6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	17
1.6	D 07.02.01	KNNR6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ² (1 szt z rozbiórki)	szt	4
1.7	D 07.02.01	KNNR6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ² (4 szt z rozbiórki)	szt	11
1.8	D 07.02.01	KNR225/417/1	Barierki ochronne U-3, budowa	m	6
1.9	D 07.02.01	KNR201/312/9	Ręczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² , głębokość do 1m, kategoria gruntu I-II	szt	19