

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Koźlicach na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego**  
**oraz Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami**  
**UL. 15 STYCZNIA (działka nr 3259)**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,05	—	—
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
2	—	—	- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową oraz wywozem gruzu poza teren budowy	m	86	—	—
3	—	—	- rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem gruzu poza teren budowy	m	33	—	—
4	—	—	- rozbiórka nawierzchnia z betonu asfaltowego gr do 3cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	210	—	—
5	—	—	- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego gr 18cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	210	—	—
6	—	—	- rozbiórka chodnika z kostki betonowej z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	123	—	—
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—	—	—
7	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję z wywozem gruntu poza teren budowy.	m3	56	—	—
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 02.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
8	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	347	—	—
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca z pospółki</u>	—	—	—	—
9	—	—	- warstwa odsączająca z pospółki grubości 10cm (jezdni).	m2	210	—	—
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
10	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 grubości 10cm (chodniki)	m2	137	—	—
—	—	D.04.05.01a	<u>Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</u>	—	—	—	—
11	—	—	- podbudowa jezdni z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 grubości 20cm	m2	210	—	—
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—	—	—
—	—	D.05.03.01	<u>Nawierzchnia z kostki kamiennej</u>	—	—	—	—
12	—	—	- nawierzchnia z kostki granitowej ciętej, szarej 8/10cm (spoiny wypełnione podsypką granitową 0-5mm)	m2	210	—	—
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 05.00.00</b>	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego**  
**oraz Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami**  
**UL. 15 STYCZNIA (działka nr 3259)**

—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu C (C-4) z grupy małych, folia odbłaskowa I typu.	szt.	1		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 07.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	—	—	—	—
—	—	D.08.01.02.	<u>Krawężniki i oporniki kamienne</u>	—	—	—	—
14			- ustawienie krawężników kamiennych ulicznych, prostych o wym. 15x35cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10	m	89		
15			- ustawienie oporników granitowych ciętych o wym. 10x20cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm	m	37		
—	—	D.08.02.03.	<u>Chodniki z płyt kamiennych</u>	—	—	—	—
16			- wykonanie chodnika z płyt granitowych 40x40x6cm koloru szarego ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm.	m2	137		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 08.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
17			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	1		
18			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5		
19			- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z zamontowaniem pierścieni odciążających oraz wymianą włazów żeliwnych na nowe 40T	szt.	2		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 10.00.00</b>	—	—	—	—
<b>OGÓLEM</b>					—		
<b>PODATEK VAT [23%]</b>					—		
<b>RAZEM BRUTTO</b>					—		

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Koźenicach na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego**  
**oraz Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami**  
**UL. 15 STYCZNIA (działka nr 3261)**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,04		
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
2	—	—	- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową oraz wywozem gruzu poza teren budowy	m	74		
3	—	—	- rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem gruzu poza teren budowy	m	32		
4	—	—	- rozbiórka nawierzchnia z betonu asfaltowego gr do 3cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	192		
5	—	—	- rozbiórka podbudowy z kamienia polnego gr 18cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	192		
6	—	—	- rozbiórka chodnika z kostki betonowej z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	121		
7	—	—	- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych.	szk	2		
8	—	—	- demontaż słupków do znaków.	szk	1		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—	—	—
—	—	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—	—	—
9	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję z wywozem gruntu poza teren budowy.	m3	51		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 02.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
10	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	322		
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca z pospółki</u>	—	—	—	—
11	—	—	- warstwa odsączająca z pospółki grubości 10cm (jezdnie i zjazdy).	m2	197		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
12	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 grubości 10cm (chodniki)	m2	125		
—	—	D.04.05.01a	<u>Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</u>	—	—	—	—
13	—	—	- podbudowa jezdni z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 grubości 20cm	m2	186		
14	—	—	- podbudowa zjazdu z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 grubości 15cm	m2	11		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—