



Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705;

REGON 141511694

 firmaroku 2014



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2013

Kozienice, 11.09.2018 r.

ZWiK.5221.148.1.2018.MG

**Pracownia Projektowa „PIK” s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
ul. Szeroka 24
44-240 Żory**

Dotyczy :

warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanej hali gimnastycznej na działce o numerze ewidencyjnym 2203/21 zlokalizowanej przy ul. Konarskiego w Kozienicach.

Odpowiadając na wniosek w sprawie jak wyżej Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż :

1. Zapewnia dostawę wody w ilości określonej we wniosku na dostawę wody;
2. Zaprojektować przyłączy wodociągowe z miejscem włączenia w sieć wodociągową o średnicy 80 mm zlokalizowaną w działce, oznaczoną kolorem niebieskim na załączniku graficznym;
3. Ciśnienie wody w miejscu włączenia waha się w przedziale od 2,8 do 3,9 atm.;;
4. W przypadku gdy ciśnienie na sieci wodociągowej okazałoby się niewystarczające należy rozważyć zabudowę zestawu do podnoszenia ciśnienia.
5. Średnica przyłącza – wg obliczeń zapotrzebowania wody w ilości określonej we wniosku na dostawę wody ($Q_{\text{śr.godz.}}$, $Q_{\text{max.godz.}}$, $Q_{\text{śr.dobowe}}$, $Q_{\text{max.dobowe}}$);
6. Materiał przyłącza wodociągowego – rury PE o parametrach wynikających z obliczeń;
7. Zestaw wodomierzowy umieścić w wydzielonym pomieszczeniu budynku, za pierwszą ścianą przez którą zostanie wprowadzone przyłączy;
8. Zestaw wodomierzowy winien składać się z zaworów odcinających przed i za wodomierzem oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego;
9. Nad wykonanym przyłączem na wysokości około 20 cm należy umieścić taśmę z wkładką metalową;
10. Zaprojektować przyłączy kanalizacji sanitarnej z miejscem włączenia istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 113.57/111.68 zlokalizowaną na działce, oznaczoną kolorem brązowym na załączniku graficznym;
11. Materiał przyłącza kanalizacji sanitarnej - rury PCV klasy dostosowanej do lokalizacji przyłącza w terenie.
12. Studzienki rewizyjne wykonane z PCV lub PE;
13. Typ włazów studzienek kanalizacyjnych dobrany do obciążenia wynikającego z lokalizacji studni;
14. Miejsca włączeń do sieci oraz lokalizację trasy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji;
15. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
16. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZWiK informuje, że należy



złożyć do Starosty Kozienickiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza;

17. Integralną częścią dokumentacji winien być przedmiar robót lub ślepy kosztorys;
18. Dokumentacja winna być zgodna z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą nr XLVI/725/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r.;
19. Na prowadzenie robót oraz zlokalizowanie przyłączy na terenie nie będącym własnością inwestora należy uzyskać pisemną zgodę właściciela;
20. Parametry ścieków winny spełniać wymogi:

a) odczyn pH	- 6,5 – 9,5,
b) BZT ₅	- 800 mg O ₂ /dm ³ ,
c) ChZT - Cr	- 2 000 mg O ₂ /dm ³ ,
d) zawiesiny ogólne	- 820 mg/dm ³ ,
e) fosfor ogólny	- 21 mg P _{og.} /dm ³ ,
21. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
22. Skanalizowanie piwnic lub innych pomieszczeń w budynku położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne;
23. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej;
24. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania od Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. warunków technicznych na rozbudowę instalacji lub podłączenia do niej osób trzecich;
25. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza;
26. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
27. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w archiwum ZWiK;
28. Ww. warunki techniczne ważne są dwa lata, od dnia ich określenia.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Stanisław Pyc


Otrzymują :

1. adresat
2. a/a ZWiK

LEGENDA:

- 1 ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
- 2 PROJEKTOWANA SALA GIMNASTYCZNA
- 3 PROJEKTOWANE ZAPLECZIE
- 4 ISTNIEJĄCE BOISKO ZEWNĘTRZNE
- 5 ISTNIEJĄCE BOISKO ZEWNĘTRZNE
- 6 ISTNIEJĄCA STACJA TRAF
- 7 ISTNIEJĄCY BUDYNEK
- 8 DOJŚCIA I DOJAZDY
- 9 ISTNIEJĄCA BIEŻNIA

- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- PROJEKTOWANA ŁAWKA
- PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
- ISTN. ZIELEŃ DO USUNIĘCIA
- ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO



BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP NR3 W KOZIENICACH	
SKALA 1:500	
UZGODNIENIE BRANŻOWE – PZT	
DANE INWESTORA:	Gmina Kozienice ul. Parkowa 5
ADRES BUDOWY:	Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86
PODPIS:	<i>[Signature]</i>
Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	

5717287 Kopia mapy zasadniczej Skala 1:500
Jednostka ewidencyjna: 140705 4-KOZIENICE
Obręb: 0004-ROZENICE
Zam: PODGIK.6642.1946.2018
Niniejsza kopia jest wydrukiem z mapy numerycznej utworzonej w wyniku konwersji mapy analogowej. Może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie. Dane ewidencyjne przedstawione na mapie nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz obowiązujących standardów technicznych (par. 86 Rozp.MRRIB w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U.Nr 38, poz.454 z 2001r. ze zm.)

Data wykonania kopii	
14.06.2018	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	
<i>[Signature]</i>	
Burmistrz Gminy Kozienice	