

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Kanalizacja deszczowa

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170527W w m. KOCIOŁKI  
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

*kanalizacja deszczowa*

ADRES INWESTYCJI : KOCIOŁKI

INWESTOR : Gmina Kozienice

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 5 , 26-900 Kozienice

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Jarzębski

DATA OPRACOWANIA : 08.10.2018r.

Poziom cen : III kwartał 2018

WYKONAWCA :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
BUA-III-5386/23/89  
GP-III-7343/15/93

*mgr inż. Dariusz Jarzębski*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odwodnienie drogi w m. kociołki CPV45231 300-8			
2		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.2	0306-02	45	m <sup>3</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-04	180	m <sup>3</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m <sup>3</sup>		
d.2	0501-01	30	m <sup>3</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.2	0222-01	180	m <sup>3</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
3		<b>Roboty montażowe</b>			
5	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.3	0408-02	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
d.3	0513-01	2	stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z koszem	szt.		
d.3	0524-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.		
d.3	0513-02	-6	[0.5 m] stud.	-6.000	
				RAZEM	-6.000
9	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
d.3	0517-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-18	Montaż skrzynek rozsączających z odpowietrzeniem-analogia	szt		
d.3	0422-05	126	szt	126.000	
				RAZEM	126.000
11		Ocieplenie rur PVC łupkami styropianowymi	m		
d.3		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
12		Ocieplenie pola skrzynek styrodurem FS 200 gr.5cm	m <sup>2</sup>		
d.3		70.72	m <sup>2</sup>	70.720	
				RAZEM	70.720

UPRAWNIENIA SUCOWLANE  
 BUA-III-8386/123/89  
 GP-III-7341/15/93  
 mgr inż. Dariusz Jarzębski