

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ I LANGIEWICZA
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES INWESTYCJI : Ulica Armii Krajowej i Langiewicza – Kozienice

INWESTOR : Gmina Kozienice

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 5 , 26-900 Kozienice

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Jarzębski

DATA OPRACOWANIA : 03.10.2018r.

Poziom cen : III kwartał 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym 0.386	km	0.386	
				RAZEM	0.386
2	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości	m ³		
d.1	0306-02	dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 450	m ³	450.000	
				RAZEM	450.000
3	KNR-W 2-01	Wykopy z zasypianiem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabez-	m ³		
d.1	0802-02	pieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m 450	m ³	450.000	
				RAZEM	450.000
4	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.1	0312-0201	i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 450	m ³	450.000	
				RAZEM	450.000
5	KNNR 1	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl.		
d.1	0527-01	typ lekki; element o rozpiętości 4 m 20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 1	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyj-	kpl.		
d.1	0527-06	nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m 20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Roboty montażowe			
7	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	stud.		
d.2	0513-01	o głębokości 3m 13	stud.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfo-	szt.		
d.2	0524-02	nu 22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	[0.5 m]		
d.2	0513-02	za każde 0.5 m różnicy głębokości -26	stud. [0.5 m] stud.	-26.000	
				RAZEM	-26.000
10	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	0408-03	182	m	182.000	
				RAZEM	182.000
11	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
d.2	0408-04	205	m	205.000	
				RAZEM	205.000
12	KNR-W 2-18	Wymiana pokryw i włączów na ist. studzienkach 12009włącz+pokrywa+pierśc-	kpl.		
d.2	0523-05	ien odciążający]-analogia 27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
13	KNR-W 2-18	Wymiana wpustu, pokrywy i pierścienia odciążającego na wpustach de-	kpl.		
d.2	0521-01	szczowych-analogia 4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1		
d.2	0706-02	2	prób. odc. -1 prób.	2.000	
				RAZEM	2.000