

WI.7011.19.2020

Kozienice, 19 stycznia 2021 r.

**GMINA KOZIENICE**  
26-500 Kozienice, ul. Parkowa 3  
tel. 48 611-71-60, fax 48 611-70-48  
www.kozienice.pl  
e-mail: urzad@kozienice.pl  
Regon 670223333 NIP 812 102 62

### INFORMACJA NR 3

dotyczy:

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę strażnicy w Nowej Wsi”,  
znak sprawy: WI.7011.19.2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

W projekcie podano że w celu rozbudowy budynku należy rozebrać budynek gospodarczy który będzie kolidował z wykonaniem nowej części. Prosimy o określenie zakresu wykonania rozbiórki istniejącego budynku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przewidzieć rozbiórkę budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej.

**Pytanie nr 2:**

Część budowlana- ani w dokumentacji budowlanej ani w materiałach pomocniczych nie podano zestawienia stali zbrojeniowej dla ław fundamentowych. Prosimy o takie zestawienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W załączeniu wykaz stali wg rysunku uzupełniającego K5\_ZAM.

**Pytanie nr 3:**

Część budowlana -prosimy o podanie powierzchni schodów żelbetowych do wykonania oraz ilości zbrojenia do wbudowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W załączeniu rysunek uzupełniający K8 z detalami konstrukcyjnymi schodów i zestawieniem stali.

**Pytanie nr 4:**

Część budowlana - prosimy o podanie ilości wykonania ścian części piwnicznej. W materiałach pomocniczych zestawiono ilość ścian z bloczków na wysokość 0,75 m ,wg nas powinno być 2,75.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dane dotyczące ścian, w tym wymiary oraz materiał zawarte są w projekcie technicznym – w opisie i w części rysunkowej (rzuty, przekroje, detale konstrukcyjne).

**Pytanie nr 5:**

Część budowlana -prosimy o podanie zestawienia ilości do wykonania ścian ażurowych na stropie oraz płyt korytkowych gdyż jest ich brak w materiałach pomocniczych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dane dotyczące ścian ażurowych na stropie i płyt korytkowych wraz z wymiarowaniem znajdują się na rys – schemat stropodachu S4\_ZAM.

**Pytanie nr 6:**

Część budowlana -czy do wyceny należy doliczyć przebicie otworów w ścianie elewacji ptn budynku do nowej części obiektu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pełny zakres robót określony jest w projekcie technicznym (opis i rysunki) i obejmuje też przebicie otworów.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o zestawienie grzejników jakie należy zamontować w obiekcie w celu wykonania kalkulacji cenowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Grzejniki uwzględnione są w rys. branży sanitarnej w następujących ilościach:

- grzejnik elektryczny 800W – 2 szt,
- grzejnik elektryczny 1000W – 3 szt,
- grzejnik elektryczny 2000W – 7 szt.

**Pytanie nr 8:**

Zestawienie wyposażenia-czy zamawiający dopuściłby zamiast blatu granitowego zamontowanie standardowego, laminowanego. fornirowanego kuchennego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak – Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem, że zaproponowany materiał musi zachowywać minimalne parametry i standardy jakimi charakteryzuje się wyspecyfikowany przez Zamawiającego materiał, posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania.

**Pytanie nr 9:**

Wyposażenie-czy sprzęt AGD ma być zabudowany? Chodzi o zmywarki i lodówki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**Pytanie nr 10:**

Czy inwestor potwierdza, że ilość zbrojenia jest zgodna z załączonym przedmiarem i należy ją uwzględnić w cenie oferty? Jeżeli nie, prosimy o załączenie do projektu zestawienia stali konstrukcyjnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W załączeniu rysunki uzupełniające z wykazem stali.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

*mgr Piotr Kozłowski*

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Mirosław Pułkowski*  
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych