

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Kanalizacja deszczowa

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO w m. KOZIENICE
WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES INWESTYCJI : Ulica Słowackiego – Kozienice

INWESTOR : Gmina Kozienice

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 5 , 26-900 Kozienice


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 12.06.2017r.

Poziom cen : II kwartał 2017

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kanalizacja deszczowa kod CPV 45231 300-8			
2		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.2	0113-03 9902-01		km	0.212	
		0.212			
				RAZEM	0.212
2	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0306-02	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0212-08	122	m ³	122.000	
				RAZEM	122.000
4	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV-podsypka i zasypka	m ³		
d.2	0312-0201	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.2	0222-01	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0207-01	12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV-5km	m ³		
d.2	0210-02	12*8	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
3		Roboty montażowe			
8	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
d.3	0513-03	4	stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3	0524-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-18	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. nominalnej 200 mm	m		
d.3	0406-01	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
11	KNR-W 2-18	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. nominalnej 250 mm	m		
d.3	0406-02	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
12	KNR-W 2-19	Rury ochronne o śr. nominalnej 300 mm	m		
d.3	0119-04	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR-W 2-19	Rury ochronne o śr. nominalnej 350 mm	m		
d.3	0119-05	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 75 mm	m		
d.3	0306-03	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm	m		
d.3	0306-05	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm	m		
d.3	0306-08	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29