

Nasz znak: ZWiK.5201.22.2017.1.ABS

Kozienice, dnia 20.04.2017r.

**Biuro Projektowo-Usługowe „Drogan”
Grzegorz Nachyła
ul. Szczecińska 78/1
26-600 Radom**

W odpowiedzi na pismo GN-2017/2/6 z dnia 14.04.2017r. dotyczące określenia warunków na zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uwagi na rozbudowę ul. Polnej w Kozienicach na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż :

WODA

Sieć wodociągowa wykonana jest z rur PCV. Jak wynika z planu zagospodarowania sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasie przebudowywanej drogi. Na sieci wodociągowej zlokalizowane są:

- sieciowy węzeł zasurowy ;
- włączenia przyłącz domowych;
- hydranty przeciwpożarowe (zlokalizowane w poboczu);

W związku z powyższym należy wykonać regulację wysokościową skrzynek zasurowych, przyłącz domowych oraz hydrantów przeciwpożarowych do rzędnej projektowanej niwelety. Skrzynki zlokalizowane w drodze, chodniku, wjazdach należy ustabilizować w podbudowie nawierzchni oraz przedłużyć odcinkami rur PCV średnicy odpowiadającej średnicy skrzynki o długości 0,7 m. Natomiast skrzynki zlokalizowane w poboczu należy dodatkowo zabezpieczyć betonową płytą systemową;

KANALIZACJA SANITARNA

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur PCV. Na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowane jest 10 studni z betonowy o średnicy 1200. Jak wynika z planu zagospodarowania sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w pasie przebudowywanej drogi. Z uwagi na zmianę niwelety drogi od kilka do kilkunastu centymetrów należy wykonać regulację wysokościową włączów istniejących studni do rzędnej projektowanej drogi:

- w górę poprzez zastosowanie betonowych pierścieni montowanych pod włączem na pierścieniach odciażających. Kominiek nadstudzienny wraz z włączem na studni nie może być wyższy niż 30 cm. W przypadku przekroczenia tej wysokości należy zabudować krąg betonowy o odpowiedniej wysokości.
- w dół poprzez demontaż pierścieni betonowych lub kręgów betonowych;

Kozienicka Gospodarka Sp. z o.o. wnioskuje o zabezpieczenie możliwości wykonania prac na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nieprzewidzianych, a wynikłych w trakcie realizacji zadania. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownych zapisów do specyfikacji.

Rozpoczęcie robót zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 14 dni przed ich rozpoczęciem;

Otrzymują :

1. adresat;
2. a/a ZWiK

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marcin Pyc