
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA NIECZYNNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PSP Nr4 NA OTWARTĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES INWESTYCJI:	26-900 KOZIENICE ul. NOWY ŚWIAT 24
NAZWA INWESTORA:	GMINA KOZIENICE
ADRES INWESTORA:	26-900 KOZIENICE ul. PARKOWA 5

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. MARCIN CHAŁDAŚ

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. MARCIN CHAŁDAŚ

DATA OPRACOWANIA:

15.02.2019

inż. Marcin Chałdaś
upr. bud. nr MAZ/0239/OWOK/08
do kierownia robótami budowlanymi
bez ograniczeń w spec. konstr.-bud.

WYKONAWCA:

INWESTOR: BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Mirosław Pułkiewicz
ul.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (OSA)

Na Otwartą Strefę Aktywności (OSA) składać się będą:

- Siłownia plenerowa – 6 urządzeń
- Strefa relaksu w skład której wejdą: 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, stół do ping ponga, zagospodarowanie zieleni
- Plac zabaw o charakterze sprawnościowym w który wejdą : 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym,
- Ogrodzenie placu zabaw
- Ciągi piesze

Teren pod Otwartą Strefę Aktywności należy odpowiednio przygotować usuwając zbędną zieleń i inne zbędne elementy obecnego zagospodarowania.

Na placu zabaw zaproponowano nawierzchnię zieloną trawiastą .

Plac na którym powstanie OSA wymaga niewielkiej rekultywacji terenu w obrębie usytuowania urządzeń rekreacji oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na walory przyrodnicze obszarów otaczających OSA jak również nie stanowi zagrożenia na środowisko przyrodnicze. Zagospodarowanie OSA wykonano na mapie zasadniczej i na zasadach określonych w warunkach technicznych.

Investorem jest Gmina Kozienice z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Parkowa 5.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45200000-9	Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem zieleni			
1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
d.1		15 * 22,5	m2	337,50	
				RAZEM	337,50
2	KNR AT-03 0105-02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2		
d.1		poz.1	m2	337,50	
				RAZEM	337,50
3	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów zabaw	m2		
d.1		poz.2 * 1,1	m2	371,25	
				RAZEM	371,25
4	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I -II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		poz.1 * 1,2 * 0,05	m3	20,25	
				RAZEM	20,25
5	KNR 4-04 1103-02 analogia	Załadowanie gruzu i ziemi koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze	m3		
d.1		poz.1 * 0,04 + poz.2 * 0,16 + poz.4	m3	87,75	
				RAZEM	87,75
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m3		
d.1		poz.1 * 0,04 + poz.2 * 0,16 + poz.4	m3	87,75	
				RAZEM	87,75
7	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament ogrodzenia	m3		
d.1		1,3 * 1 * 0,18	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
8	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż ogrodzenia - pręta stalowe	m		
d.1		1,3 + 2,5 + 1,6 + 5,6	m	11,00	
				RAZEM	11,00
9	KNR 2 1602-02 analogia	Ogrodzenie z kształtownika zamkniętego o i wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
d.1		11 - 3,9	m	7,10	
				RAZEM	7,10
10	KNR 2-25 0313-01 analogia	Furtka 1,1x2m ze słupkami stalowymi 80x80x4mm , rama z profilu 60x40x3mm, wypełnienie prętem 10x10mm wyposażona w klamkę zamek z wkładką i samozamykacz - budowa .	m2		
d.1		1,3 * 2 * 3	m2	7,80	
				RAZEM	7,80
11	KNR 2-01 0530-01 analogia	Dowóz i rozłożenie torfowej ziemi mineralnej pod trawnik - grubość 10 cm	m2		
d.1		poz.3	m2	371,25	
				RAZEM	371,25

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		
d.1		poz.11	m2	371,25	
				RAZEM	371,25
2	45200000-9	Siłownia plenerowa			
13	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na pylonie. Zestaw wg firmy HERKULES THJ-D14 Drabinka i podciąg nóg lub równoważny (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na pylonie. Zestaw wg firmy HERKULES THJ-D26 - trener bicepsu/krzesło do podnoszenia masy ciała + THJ-D19 trener ramion lub równoważny (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na pylonie. Zestaw wg firmy HERKULES THJ-D07 siedzący przywodziciel nóg +THJ-D08 motyl klasyczny lub równoważny (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem siłowni	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 2-01 0530-01 analogia	Dowóz i rozłożenie torfowej ziemi mineralnej pod trawnik - grubość 10 cm	m2		
d.2		2 * 3 * 3	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
18	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		
d.2		2 * 3 * 3	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
3	45200000-9	Strefa relaksu			
19	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż ławek parkowych (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
d.3		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
20	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż stołu betonowego do gry w szachy (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż szeregowego stojaka na rowery wykonany ze stali czarnej oraz odlewów żeliwnych. Posiada miejsce na reklamę. Możliwość doboru koloru stali - czarny sześć stanowiskowy. (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
d.3		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż stołu do ping ponga (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
d.3					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.3	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
24 d.3	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu OSA (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową)	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
25 d.3	KNR 2-01 0530-01 analogia	Dowóz i rozłożenie torfowej ziemi mineralnej pod trawnik - grubość 10 cm	m2		
		2,5 * 3 * 3	m2	22,50	
				RAZEM	22,50
26 d.3	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		
		2,5 * 3 * 3	m2	22,50	
				RAZEM	22,50
4	45200000-9	Plac zabaw o charakterze sprawnościowym			
27 d.4	KNR 2-25 0102-01 analogia	Dostawa i montaż Huśtawki wagowej podwójnej (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową lub równoważny)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.4	KNR 2-25 0102-01 analogia	Dostawa i montaż Piaskownicy (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową lub równoważny)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.4	KNR 2-25 0102-01 analogia	Dostawa i montaż Placu zabaw (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową lub równoważny)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.4	KNR 2-25 0102-01 analogia	Dostawa i montaż Bujaka (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową lub równoważny)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.4	KNR 2-25 0102-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu Ścieżka zdrowia (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową lub równoważny)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.4	KNR 2-25 0101-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej (specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową lub równoważny)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00