

**Dotyczy – nr sprawy WI.7011.38.2019:**

**„Przebudowa drogi dojazdowej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych od km 0+139 do km 0+639, dł. 500m - koszty kwalifikowane”**

**„Przebudowa drogi gminnej nr 170520W Chinów-Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+500 branża drogowa - koszty niekwalifikowane”**

**Pytania do Zamawiającego:**

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych na przedmiotowym zadaniu? Jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej pozycji w przedmiarze robót wraz z zakresem ilościowym i rzeczowym.
2. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych na przedmiotowym zadaniu, prosimy o informację odnośnie ilości zaworów wodociągowych przeznaczonych do regulacji wysokościowej na przedmiotowym odcinku drogi.
3. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych na przedmiotowym zadaniu? Jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej pozycji w przedmiarze robót wraz z zakresem ilościowym i rzeczowym.
4. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych na przedmiotowym zadaniu, prosimy o informację odnośnie ilości studni kanalizacyjnych przeznaczonych do regulacji wysokościowej na przedmiotowym odcinku drogi.
5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Planu Zagospodarowania Terenu z zaznaczonym schematem istniejącego uzbrojenia w większej rozdzielczości. Załączony rys. nr 1 „Plan Zagospodarowania Terenu” posiada zbyt niską rozdzielczość, aby móc się nim posłużyć w celu kalkulacji kosztów regulacji wysokościowych zaworów wodociągowych / studni kanalizacyjnych – których po prostu nie widać na Planie Zagospodarowania Terenu w tej rozdzielczości.

6. Zgodnie z art. 143b punkt 2 ustawy PZP Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ w zakresie §5.6.1 oraz §5.11.1 na zapis zgodny z ustawą PZP.
7. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablicy informacyjnej o robotach kontraktowych? W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ wskazano jej wykonanie, brak takiej pozycji natomiast w załączonym przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
8. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o Zadaniu, proszę o określenie ich ilości.
9. Czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.
10. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1-2? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.
11. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014?
12. Proszę o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego.
13. Prosimy o jednoznaczne określenie czy materiał wskazany w przedmiarach robót drogowych jako przewidziany do rozbiórki jest przewidziany do odwozu na wysypisko wraz z utylizacją i staje się własnością Wykonawcy, czy stanowi własność Zamawiającego.
14. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.

15. Prosimy o zamieszczeni na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych dla przedmiotowego odcinka drogi. W pkt II.1 opisu technicznego do projektu budowlanego drogowego wskazano konieczność wykonania lokalnych nasypów o nieznanej objętości – brak takiej pozycji w przedmiarze robót, brak też załączonych przekrojów poprzecznych dla przedmiotowego odcinka drogi, na podstawie których można sporządzić taką tabelę robót ziemnych.
16. Informujemy, że w przedmiarze robót w poz. nr 8 (koszty kwalifikowane) wskazano wykonanie opaski bezpieczeństwa z mieszanki kruszywa obustronnie o szerokości 0,50 m, podczas gdy opis techniczny do projektu budowlanego drogowego oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wskazują na obustronną opaskę o szerokości 0,25 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
17. Informujemy, że w przedmiarze robót w poz. nr 8 (koszty kwalifikowane) wskazano wykonanie opaski bezpieczeństwa z mieszanki sortowanej kruszywa frakcji 0/31,5, podczas gdy §2.3 wzoru umowy wskazuje konieczność zastosowanie w miejsce powyższego kruszywa wykorzystanie materiału z rozbiórki z poz. nr 1 przedmiaru robót (koszty kwalifikowane). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
18. Informujemy, że w załączonym SST nr D-04.04.02 w pkt. 1.3 wskazano wykonanie podbudowy z kruszywa o gr. 25 cm, podczas gdy przedmiar robót poz. nr 4 i nr 5 (koszty kwalifikowane), opis techniczny do projektu budowlanego drogowego oraz przekroje konstrukcyjne wskazują grubość sumaryczną podbudowy 23 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
19. Informujemy, że w pkt. 2.3 opisu technicznego do projektu budowlanego drogowego wskazano konieczność wykonania warstwy wiążącej o gr. 4 cm, podczas gdy przedmiar robót poz. nr 6 (koszty kwalifikowane), przekroje konstrukcyjne oraz SST nr D-05.03.05b wskazują na konieczność wykonania tejże warstwy o gr. 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
20. Informujemy, że zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej nr 6 przedmiaru robót (koszty kwalifikowane) oraz przekrojów konstrukcyjnych, warstwa wyrównawcza powinna zostać wykonana z mieszanki asfaltowej AC16W. Pragnę zwrócić uwagę, iż nie jest możliwe zastosowanie mieszanki o wskazanej wielkości ziarna kruszywa przy założeniu wykonywania warstwy wyrównawczej na gr. 3 cm. Wynika to z faktu braku możliwości prawidłowego zagęszczenia takiego kruszywa. W związku z powyższym, prosimy o

e.

informację czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę granulacji mieszanki asfaltowej dla warstwy wyrównawczej z AC16W na AC11W (przy zachowaniu grubości wykonywania warstwy wiążącej 3 cm)?

21. W myśl pkt. III.9 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje doliczenie przez Wykonawcę do wartości robót kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót?
22. Jeżeli Zamawiający przewiduje doliczenie przez Wykonawcę do wartości robót kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót, prosimy o informacje odnośnie kwoty przypadającej na jeden dzień zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót na terenie Zamawiającego.