MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH pod inwestycje drogową		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac geodezyjnych		PODGiK.6640.13.2017
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	140705_4
	nazwa	Kozienice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0004
	nazwa	KOZIENICE
Numer działki		952, 1099
Skala mapy		1:1000
Nazwa układu współrzędnych	płaskich	2000 –strefa 7(21)
	wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie sekcji mapy		7.159.25.18.3; 7.159.25.18.4.
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Linia ciągła
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów ziokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie stwierdzono

-670614163-
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Świadectwo Min. G.P.i B. Nr 10987
Marian Chmielnicki
ul. Kopernika 1/67
26-900 Kozienice, tel. 14-63-31

GEODETA UPRAWNIONY
MARIAN CHMIELNICKI
Nr upr. 10987

Kozienice, dnia 07.07.2017 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KOZIENICKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	7.1602.2017.908
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	11 LIP. 2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Elżbieta Płusek INSPEKTOR Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PROJ LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO YAKXS 4 x 35 mm2 - długość 320 m w ryn trasa 275 m x 1,04 +32 m słupy oświetleniowe +2m słup oświetleniowy istniejący NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BEDNARKĄ FE/ZN 25 x 4 mm. połączyć z zaciskami słupów proj oprawy sodowe o mocy 100W

PROJ LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO YAKXS 4 x 35 mm2 - długość 333 m w ryn trasa 446 m x 1,04 +60 m słupy oświetleniowe +9m słup energetyczny NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BEDNARKĄ FE/ZN 25 x 4 mm. połączyć z zaciskami słupów proj oprawy sodowe o mocy 100 W

LEGENDA

- linia rozgraniczająca inwestycję (obszar terenu niezbędny do realizacji przedsięwzięcia po podziale działek)
- linia rozgraniczająca inwestycję (istniejący pas drogowy)
- krawędź jezdni bitumicznej
- obrzeże 8x30x100
- jezdnia bitumiczna z poboczami tłuczniowymi An5,0mb, Bit1,0mb
- proj. zjazd gospodarczy z kostki betonowej o nawierzchni z kostki brukowej wrzz z przepustem o śr.40cm dł.6mb z rur PE zakończony głowicami czołowymi

UWAGI.
1.Długość całkowita kabla alw. YAKXS 4 x 35 mm2 uwzlędu:
4 % po trasie, 2 m na wprowadzenie do słupa
2.Projektowane słupy metalowe o wys. 8 m z wysięgnikiem 1,5 m
3.Wysokość zawieszenia oprawy 9 m.
4.Oprawy sodowe w II klasie ochronności, IP 66, IK 10 ,
źródła światła o mocy 100 W
5.Oprawa chroniona wkładką bezpiecznika Wt 400 V ,
E-14, 6A topikowy DO gG 6 A w gniazdach
bezpiecznikowym zabezpieczym w słupie złączowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 3 x 2,5 mm2,
7. Oprawy łączyć przewodem YDY 750 V 3 x 2,5 mm2,
8. Zasilanie z linii NN "Aleksandrówka Piastowska " oraz "Aleksandrówka Rudy - YN-C

INWESTYCJA	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZIENICE-OSIEDLE BORKI		
INWESTOR	GMINA KOZIENICE UL. PIRACKA 3 26-900 KOZIENICE		
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -LOKALIZACJA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH		
PROJEKTANT	mgr inż. Daniel Sebastian Maksym upr. proj. MAZ/0585/POOE/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	DATA 2017	PODPIS	SKALA 1:1000
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Kucharczyk upr. proj. Wa-348/02 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	DATA 2017		BRANŻA ELEKTRYCZNA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			NR RYS. 1/E