

BILANS POWIERZCHNI				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. NETTO
0.01	Wiatrołap		17,1	17,1
0.02	Pom. wózkowy		6,14	6,14
0.03	Partierowy		9,6	9,6
0.04	Komunikacja		80,41	80,41
0.05	Pom. n-ka WF-u		14,58	14,58
0.06	WC n-ka WF-u		3,13	3,13
0.07	Sala zajęć		101,87	101,87
0.08	Magazyn		8,52	8,52
0.09	WC męski		20,14	20,14
0.10	WC damski		20,73	20,73
0.11	WC n-ki		6,8	6,8
0.12	Wiatrołap		2,96	2,96
0.13	Sanitariaty II		18,79	18,79
0.14	Szatnia II		17,21	17,21
0.15	Szatnia I		17,21	17,21
0.16	Sanitariaty I		18,79	18,79
0.17	Komunikacja		39,36	39,36
0.18	Klatka schodowa		24,51	24,51
0.19	Pom. porządkowe		7,07	7,07
0.20	Sala gimnastyczna		697,9	697,9
0.21	Szatnia III		15,58	15,58
0.22	Sanitariaty III		19,21	19,21
0.23	Sanitariaty IV		18,64	18,64
0.24	Szatnia IV		15,28	15,28
0.25	Komunikacja		49,1	49,1
0.26	Szatnia V		15,28	15,28
0.27	Sanitariaty V		18,64	18,64
0.28	Sanitariaty VI		19,21	19,21
0.29	Szatnia VI		15,58	15,58
0.30	Klatka schodowa		10,15	10,15
0.31	Pom. porządkowe		7,05	7,05
0.32	Magazyn		14,56	14,56
0.33	Pom. techniczne		18,28	18,28
0.34	Pom. techniczne		6,48	6,48
0.35	Pom. techniczne		5,88	5,88
0.36	Magazyn		15,75	15,75
0.37	Pom. techniczne		7	7
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		1404,49	1404,49
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		1590,24	
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY		1585,37	
	KUBATURA			

LEGENDA:

- Gniazdo elektryczne - Zasilić przewodem YDYżo 3x2.5mm2 450/750V
- Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasilić przewodem YDYżo 3x2.5mm2 450/750V
- PWP — Pożarowy Wyłącznik Prądu - doprowadzić z rozdzielni głównej RG przewód HDGs 2x1.5mm2 PH90/E90
- WN — Wypust kabla - Zasilanie suszarki . Doprowadzić z rozdzielni głównej przewody 1 x YDYżo 5x10mm2+ 1 x YDYżo 3x2.5mm2
- HYDR — Wypust kabla - Zasilanie zestawu hydroforowego. Zestaw zasilić z przed wyłacznika głównego prądu przewodem HDGs 5x2.5mm2 PH90/E90
- JWK — Wypust kabla - Zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Zasilić z tablicy przewodem YDYżo 3x1.5
- KUR — Wypust kabla - Zasilanie kurtyny powietrznej. Zasilić z tablicy przewodem YDYżo 3x1.5
- EK — Wypust kabla - Zasilanie ekranu. Zasilić z tablicy przewodem YDYżo 3x1.5
- SSWN — Wypust kabla - Zasilanie systemu alarmowego. Zasilić z tablicy przewodem YDYżo 3x1.5
- Puszka podlogowa 16 modulowa
- Lokalna Szyna Wyrównawcza
- Kanał do wylewki dwudzielny 190x28
- P — Koryto kablowe perforowane dla instalacji silnoprądowych
- Koryto kablowe perforowane dla instalacji niskoprądowych
- Pion kablowy z nad linii sufitów podwieszanych do puszki podlogowej wykonany z dwóch rur DVK50

UWAGI:

1. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2.5 mm 450/750V, p/t
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizacja osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia wysokość montażu 0.3 m
4. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod osprzętem lub na zaciskach gniazd.

Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3 W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY — SKALA 1:100

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ – RZUT PARTERU — BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5

ADRES BUDOWY: Kozienice, ul. Kozarskiego dz nr 2203/21

NR RYSUNKU: E-2

luty 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Knapik MAP/0002/POOZ/13 — Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bogdan Mitka MAP/0005/POOZ/03 — Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Latocha — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Sterroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl

© PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK