

PRZEDMIAR - koszty niekwalifikowane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowabudynku PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI : Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21
INWESTOR : Gmina Kozienice
ADRES INWESTORA : 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Pindur (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy składowe dokumentacji:

opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wyżej wymienione elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia jakiegokolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. w przedmiarze robót, którą to ujęto w pozostałych częściach, nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia, bądź nie ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej.

Data opracowania
18.02.2019

mgr inż. arch. Maciej Pindur
Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie
44-240 Żory ul. Szeroka 24
tel. 32/434-42-20
NIP 651-000-43-35

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie
44-240 Żory ul. Szeroka 24
tel. 32/434-42-20
NIP 651-000-43-35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
1.1		DROGI			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1. 0101-03					
1		786	m ²	786,00	
				RAZEM	786,00
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1. 0103-03					
1		poz.1	m ²	786,00	
				RAZEM	786,00
3	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.1. 0104-02					
1		poz.1	m ²	786,00	
				RAZEM	786,00
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.1. 0112-01					
1		poz.1	m ²	786,00	
				RAZEM	786,00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.1. 0112-05					
1		poz.4	m ²	786,00	
				RAZEM	786,00
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm	m ²		
d.1. 0105-08					
1		poz.1	m ²	786,00	
				RAZEM	786,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
d.1. 23102-01					
1		poz.1	m ²	786,00	
				RAZEM	786,00
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1. 0403-03					
1		186	m	186,00	
				RAZEM	186,00
1.2		CHODNIKI			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1. 0101-03					
2		494	m ²	494,00	
				RAZEM	494,00
10	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.1. 0104-02					
2		poz.9	m ²	494,00	
				RAZEM	494,00
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.1. 0112-01					
2		poz.9	m ²	494,00	
				RAZEM	494,00
12	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.1. 0112-05					
2		poz.9	m ²	494,00	
				RAZEM	494,00
13	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1. 23103-03					
2		poz.9	m ²	494,00	
				RAZEM	494,00
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1. 0407-04					
2		98	m	98,00	
				RAZEM	98,00
1.3		CHODNIK REMONT			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 1103-01 3	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		106	m ²	106,00	
				RAZEM	106,00
1.4		NASADZENIA			
16	KNR 2-21 d.1. 0311-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNR 2-21 d.1. 0311-04 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
18	KNR 2-21 d.1. 0109-03 4	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³		
		120*0,03	m ³	3,60	
				RAZEM	3,60
19	KNR 2-21 d.1. 0404-04 4	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0,0120	ha	0,01	
				RAZEM	0,01
1.5		MAŁA ARCHITEKTURA			
1.5.1		KOSZ NA ŚMIECI			
20	KNR 2-01 d.1. 0312-06 5.1	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		5	dół.	5,00	
				RAZEM	5,00
21	KNR 2-01 d.1. 0125-02 5.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		0,6*0,6*5	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
22	KNR 2-02 d.1. 1915-01 5.1	Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych	m ³		
		(0,2*0,2*0,6*5)+(0,6*0,6*0,1*5)	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
23	kalk. ind. d.1. 5.1	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - MA1	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
1.5.2		ŁAWKA			
24	KNR 2-01 d.1. 0312-06 5.2	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		10	dół.	10,00	
				RAZEM	10,00
25	KNR 2-01 d.1. 0125-02 5.2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		1*0,4*2*5	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
26	KNR 2-02 d.1. 1915-01 5.2	Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych	m ³		
		(0,2*0,2*0,6*2*5)+(0,4*1*0,1*5)	m ³	0,44	
				RAZEM	0,44
27	kalk. ind. d.1. 5.2	Dostawa i montaż - ławka z oparciem wg dokumentacji - MA2	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
1.5.3		OGRODZENIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1. 5.3	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż bramy wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYPOSAŻENIE			
2.1		STREFA WEJŚCIOWA			
29 d.2. 1	kalk. ind.	Dostawa i montaż - biurko prostokątne wg dokumentacji - A01	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
30 d.2. 1	kalk. ind.	Dostawa i montaż - krzesło biurowe wg dokumentacji - A02	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.2. 1	kalk. ind.	Dostawa i montaż - komoda biurowa wg dokumentacji - A03	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.2. 1	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafka biurowa wg dokumentacji - A04	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.2. 1	kalk. ind.	Dostawa i montaż - wieszak obrotowy wg dokumentacji - A05	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2.2		POKÓJ NAUCZYCIELI			
34 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - regał biurowy wg dokumentacji - B01	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafka biurowa wg dokumentacji - B02	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - sofa wg dokumentacji - B03	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafki pracownicze wg dokumentacji - B04	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw stół + 3 krzesła wg dokumentacji - B05	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stolik składany wg dokumentacji - B06	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw miska ustępowa ze stelażem wg dokumentacji - B07	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - dozownik na papier toaletowy wg dokumentacji - B08	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - umywalka wisząca z baterią i mieszalnikiem wg dokumentacji - B09	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - lustro łazienkowe wg dokumentacji - B10	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - dozownik mydła wg dokumentacji - B11	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - dozownik na ręcznik papierowy wg dokumentacji - B12	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - kabina prysznicowa wg dokumentacji - B13	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.2. 2	kalk. ind.	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - B14	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3		SLA GIMNASTYCZNA - SPRZET STAŁY			
48 d.2. 3	kalk. ind.	Dostawa i montaż - siedzisko sportowe wg dokumentacji - F17	szt		
		114	szt	114,00	
				RAZEM	114,00

