

Nasz znak: ZWiK.5221.148.3.2018.MG

Kozienice, dnia 19.12.2018r.

**Pracownia Projektowa „PIK” s.c.
Anna i Maciej Pindurówie
ul. Szeroka 24
44-240 Żory**

W odpowiedzi na pismo dotyczące określenia warunków zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem budowy sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje iż należy:

Sieć wodociągową żeliwną DN-100 zlokalizowaną prostopadle do projektowanej drogi pożarowej na całej jej szerokości wymienić na rurę PE i zabezpieczyć stalową rurą ochronną. Zmienić lokalizację istniejącego hydrantu poza pas drogi.

Rozważyć zmianę lokalizacji żeliwnej sieci wodociągowej DN-150 znajdującej się w projektowanej drodze pożarowej poza jej obszar. W przypadku pozostawienia sieci w obecnej lokalizacji wymienić odcinki przyłączy do bloków Konarskiego 6 i 6A na rurę PE i zabezpieczyć stalowymi rurami ochronnymi.

Z uwagi na kolizję wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowaną infrastrukturą na terenie szkoły oraz duży stopień zużycia sieci w wyniku długoletniej eksploatacji, należy dokonać przebudowy w obecnej lub zmienionej lokalizacji wynikającej z uwarunkowań projektowanej infrastruktury. Zakres przebudowy kanalizacji sanitarnej powinien obejmować wszystkie odcinki sieci na terenie objętym projektowaniem.

Szczegółowe warunki na przebudowę sieci wodociągowej i wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Otrzymują :

1. adresat;
2. a/a ZWiK

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]
mgr inż. Mirosław Pyc